

陽だまりテラスのある住まい

～モデルプランの特徴とメッセージ～

深い軒が存在感があり、地域のコミュニティとしてテラスを活用

提案プランの概要

構造工法 木造在来工法工法
 延床面積・階数 49.68㎡ 1階建て
 標準工期 5～6か月
 概算工事費 1550万円（税込）

概算工事費に含まれない費用

屋外給排水 地盤改良 外構
 カーテン エアコン 家具

平面図



立面図



外観パース



【いしかわ型復興住宅 5つ要件】提案内容

- ①コミュニティ LDK前に屋外テラスをもうけた。
- ②景観 (まちなみ) 瓦葺き勾配屋根、落ち着いた外観
- ③地域特性 勾配屋根
- ④住宅の 基本性能 耐震等級2 断熱等級6
- ⑤コスト (費用) コンパクトな設計で見た目を大きく見せる

○ 施工者の基本情報（連絡窓口）

代表者所在地 金沢市三口新町3-3-18

代表者 永原 慎之輔 担当者 竹本 聡

電話番号 076-222-1122 E-mail take@voisumai.jp

主な外部仕上げ

建具 日本瓦
 外壁 サイディング+下見板
 建具 ダイケン製

主な内部仕上げ

床 無垢フローアー
 壁 ビニールクロス
 天井 ビニールクロス